
BUY · BID · BLOW / ARTWORK & CURTAIN PLAN


그림·커튼 배치도 | 아래층 + 중층

A49 배치 좌표 + 기존 28 × 40m 인테리어 도면 기준 · 2026.10.16 · 단위 m

01 아래층 / 바닥 Z=0



02 중층 / 바닥 Z=4.00



도면 위 = +Y / 오른쪽 = +X

그림은 벽면에 부착하고, 전면은 실내를 향합니다.

기둥·벽등 사이 배치 / 계단과 난간 앞은 비워 둡니다.

표시 범례

- P01–P14 기존 그림 위치
- C01 기존 중층 장식 커튼
- C02·C03 추가 커튼 제안 (미배치)

형태: 직사각 A를 기본으로, 타원 B는 중앙 강조용.

새 액자 A/B 모델로 교체하기 전의 위치 검토도입니다.

03 설치 높이 · 범위

그림 / 아래층

P01–P07 중심 +2.35

P13–P14 중심 +2.50

그림 / 중층

P08–P12 중심 +3.25

월드 높이 Z=7.25

C01 / 중층 뒤 벽

기존: 폭 4.12

바닥 기준 +2.55 ~ +4.69

C02 / 주출입구

제안: 전체 폭 약 6.00

바닥 기준 +0.15 ~ +5.10

C03 / 아래층 뒤 벽

제안: 전체 폭 약 3.20

바닥 기준 +1.05 ~ +3.45

커튼은 양옆으로 묶어 고정.

문 개구부·그림 면을 가리지 않음.

그림 위치표 / X, Y = 평면 좌표 · Z = 그림 중심의 월드 높이

P01	X +13.71	Y +6.07	Z 2.35
P02	X +12.09	Y +11.41	Z 2.35
P03	X +8.31	Y +15.33	Z 2.35
P04	X +0.00	Y +17.18	Z 2.35
P05	X -8.31	Y +15.33	Z 2.35
P06	X -12.09	Y +11.41	Z 2.35
P07	X -13.71	Y +6.07	Z 2.35
P08	X +13.63	Y +6.69	Z 7.25
P09	X +5.15	Y +16.72	Z 7.25
P10	X +0.00	Y +17.15	Z 7.25
P11	X -5.15	Y +16.72	Z 7.25
P12	X -13.63	Y +6.69	Z 7.25
P13	X -13.65	Y -10.00	Z 2.50
P14	X +13.65	Y -10.00	Z 2.50

커튼 구성

C01: 중층 중앙 그림을 감싸는 장식 드레이프

C02: 출입구 양옆 고정 커튼 + 상부 장식

C03: 아래층 중앙 그림 양옆의 짧은 커튼

C02·C03은 문틀·천장·가구와 간섭 확인 후 설치.

배치 검토도 · 도면만 작성했으며 블렌더 장면은 변경하지 않았습니다. 커튼 제안 치수는 모델 적용 시 조정합니다.